

Untersuchung von Prozesswasser

Prozesswasser Mai 2024

Auftraggeber : Ernst Heitland GmbH & Co. KG
Erlenstraße 8
42697 Solingen

Entnahmeort : Prozesswasser Mai 2024

Probenehmer : Kunde (n.akkreditiert)

Probenahme-Datum : 02.05.2024

Probenahme-Uhrzeit :

Probeneingangsdatum : 02.05.2024

Probenahmeverfahren :

Grenzwerte : Entwässerungssatzung der Stadt Solingen

Bericht gem. ISO 17025

Analyse - Nummer : **202405575**

Bericht vom : 07.05.2024 17:36

Seite : 1 von 1

im Original	Einheit	Messwert	Verfahren	Grenzwert
Escherichia coli	KBE/100ml	0	EN ISO 9308-1 : 2017-09	
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	EN ISO 9308-1 : 2017-09	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100ml	0	DIN EN ISO 16266 : 2008	
Elektrische Leitfähigkeit 25°C	µS/cm	390	EN 27888 : 1993	
Eisen, gesamt	mg/l	<0,010	EN ISO 17294-2 : 2017-01	
Blei	mg/l	0,012	EN ISO 17294-2 : 2017-01	0,5

mit * gekennzeichnete Parameter sind nicht akkreditiert

Bemerkung : Das Messergebnis bezieht sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Dieser Bericht darf nicht auszugweise ohne Genehmigung des Labors der Stadtwerke Solingen GmbH vervielfältigt werden. Das Labor der Stadtwerke Solingen GmbH ist ein durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.


Gabriele Hruschka
(Laborleiterin)

Untersuchung von Prozesswasser

Prozesswasser Mai 2024

Auftraggeber : Ernst Heitland GmbH & Co. KG
Erlenstraße 8
42697 Solingen

Entnahmeort : Prozesswasser Mai 2024

Probennehmer : Kunde (n.akkreditiert)

Probenahme-Datum : 02.05.2024

Probenahme-Uhrzeit :

Probeneingangsdatum : 02.05.2024

Probenahmeverfahren :

Grenzwerte : Entwässerungssatzung der Stadt Solingen

Bericht gem. ISO 17025

Analyse - Nummer : **202405576**

Bericht vom : 07.05.2024 17:36

Seite : 1 von 1

im Original	Einheit	Messwert	Verfahren	Grenzwert
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	TrinkwV §43, Absatz 3 : 2023-06	
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	TrinkwV §43, Absatz 3 : 2023-06	

mit * gekennzeichnete Parameter sind nicht akkreditiert

Bemerkung : Das Messergebnis bezieht sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Dieser Bericht darf nicht auszugweise ohne Genehmigung des Labors der Stadtwerke Solingen GmbH vervielfältigt werden. Das Labor der Stadtwerke Solingen GmbH ist ein durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.


Gabriele Hruschka
(Laborleiterin)